

Obra:	Projeto de revitalização e adequação Câmara Municipal de Araputanga
Tipo de Obra:	Pública
Endereço:	Rua Limiro Rosa Pereira, Centro. Araputanga-MT
Orçamentista:	I M Engenharia e Serviços
Encargos Sociais	C/ Desoneração

Bancos Utilizados:
 B.D.I: 25,00% SINAPI -
 10/2018 - MT

COMPOSIÇÕES

COMP 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DPS - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS 175-45 KA				
Código	Boletim	MÃO DE OBRA	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 14,01	R\$ 5,60
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$ 18,04	R\$ 7,21
TOTAL						R\$ 12,81
Código	Boletim	MATERIAIS	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
39467	SINAPI/INSUMOS	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)	un	1,00	R\$ 71,08	R\$ 71,08
TOTAL						R\$ 71,08
CUSTO DIRETO						R\$ 83,89

As composições de referência para adoção dos coeficientes de consumo de mão de obra foi baseada no item SINAPI 93659.

COMP 02		FIXAÇÃO PARAFUSO E BUCHA NYLON				
Código	Boletim	MÃO DE OBRA	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	R\$ 20,81	R\$ 3,37
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	R\$ 16,21	R\$ 0,36
TOTAL						R\$ 3,73
Código	Boletim	MATERIAIS	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL						R\$ 0,18
CUSTO DIRETO						R\$ 3,91

As composições de referência para adoção dos coeficientes de consumo de mão de obra foi baseada no item SINAPI 95541.

COMP 03		LÂMPADA COMPACTA DE LED 37W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
Código	Boletim	MÃO DE OBRA	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	R\$ 21,05	R\$ 3,48
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	R\$ 16,30	R\$ 1,12
TOTAL						R\$ 4,60
Código	Boletim	MATERIAIS	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
97610	COTAÇÃO	LÂMPADA COMPACTA DE LED 37W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,000	R\$ 121,98	R\$ 121,98
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,000	R\$ 2,33	R\$ 2,33
00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,000	R\$ 22,89	R\$ 22,89
TOTAL						R\$ 147,20
CUSTO DIRETO						R\$ 151,80

As composições de referência para adoção dos coeficientes de consumo de mão de obra foi baseada no item SINAPI 97610.

COMP 04		LÂMPADA COMPACTA DE LED 73W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
Código	Boletim	MÃO DE OBRA	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	R\$ 21,05	R\$ 3,48
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	R\$ 16,30	R\$ 1,12
TOTAL						R\$ 4,60
Código	Boletim	MATERIAIS	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
97610	COTAÇÃO	LÂMPADA COMPACTA DE LED 37W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,000	R\$ 710,65	R\$ 710,65
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,000	R\$ 2,33	R\$ 2,33
00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,000	R\$ 22,89	R\$ 22,89
TOTAL						R\$ 735,87
CUSTO DIRETO						R\$ 740,47

As composições de referência para adoção dos coeficientes de consumo de mão de obra foi baseada no item SINAPI 97610.

COMP 05		PORTA DE VIDRO TEMPERADO,2,90MX2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS				
Código	Boletim	MÃO DE OBRA	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900	R\$ 16,80	R\$ 15,12
TOTAL						R\$ 15,12
Código	Boletim	MATERIAIS	Unid	Qtde	Custo Unitário	Custo Total
00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,0	R\$376,23	R\$ 376,23
00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,0	R\$1.122,72	R\$ 1.122,72
00011523	SINAPI	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1,0	R\$12,74	R\$ 12,74
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	6,090	R\$203,40	R\$ 1.238,70
TOTAL						R\$ 2.750,39
CUSTO DIRETO						R\$ 2.765,51

As composições de referência para adoção dos coeficientes de consumo de mão de obra foi baseada nos itens SINAPI 73838/001 .